

ประมาณการราคากลาง

โครงการ

ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น 4-7

ที่ตั้ง : อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เจ้าของโครงการ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งานสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น 4-7
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถโกวิสุนทร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คำนวณราคากลาง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตหาดใหญ่
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น4-7	3,125,643.70	
	อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถโกวิสุนทร		
	วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	3,125,643.70	
	ราคากลาง	3,125,643.70	
	ราคากลาง สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์		

อิงสิริ ศรีระถาวรสุข

(นางสาวอิงสิริ ศรีระถาวรสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลชนก วังบุญคง

(นางสาวกมลชนก วังบุญคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาลี เบ็ญดูโสะ

(นายอาลี เบ็ญดูโสะ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น 4-7

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถโกวิสุนทร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำนวณราคากลาง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตหาดใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น4-7	2,395,680.00	1.3047	3,125,643.70	
	อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถโกวิสุนทร				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,125,643.70	

แบบ ปร.4 แผ่นที่1. /.1.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น 4-7

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถโกวิสุนทร

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น 4-7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำนวณราคากลาง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตหาดใหญ่

แบบ ปร. 4 ทีแนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงราวกันตกและราวบันได ชั้น4-7	1.00	งาน					2,395,680.00	
1	ราวกันตกแบบที่ 1								
1.1	แผ่นอะคริลิกสีใส หนา 12 มม.ขนาด0.90x 2.00 ม.	248.00	แผ่น	4,440.00	1,101,120.00	800.00	198,400.00	1,299,520.00	
1.2	ขายึดสแตนเลส 304 สูง 0.16 ม. (โดยยึดขาเสตนเลส 2 ชุดต่อ 1 แผ่น ทุกขนาดความกว้างแผ่นอะคริลิก)	496.00	ชุด	890.00	441,440.00	200.00	99,200.00	540,640.00	
1.3	แผ่นสแตนเลส 304 พับตัวยู ขนาด 15x13x15 มม. ผิวHairlineยึดยาวตลอดทุกแผ่นต่อเนื่อง	224.00	ม.	285.00	63,840.00	60.00	13,440.00	77,280.00	
1.4	อุปกรณ์ยึดรอยต่อระหว่างแผ่น	248.00	แผ่น	300.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	
2	ราวกันตกแบบที่ 2								
2.1	แผ่นอะคริลิกสีใส หนา 12 มม.ขนาด0.60x 2.40 ม.	52.00	แผ่น	4,440.00	230,880.00	600.00	31,200.00	262,080.00	
2.2	ขายึดสแตนเลส 304 สูง 0.16 ม. (โดยยึดขาเสตนเลส 2 ชุดต่อ 1 แผ่น ทุกขนาดความกว้างแผ่นอะคริลิก)	104.00	ชุด	890.00	92,560.00	200.00	20,800.00	113,360.00	
2.3	แผ่นสแตนเลส 304 พับตัวยู ขนาด 15x13x15 มม. ผิวHairlineยึดยาวตลอดทุกแผ่นต่อเนื่อง	32.00	ม.	300.00	9,600.00	100.00	3,200.00	12,800.00	
1.4	อุปกรณ์ยึดรอยต่อระหว่างแผ่น	52.00	แผ่น	300.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
	รวม							2,395,680.00	